IMPIANTO ELETTRICO

- Predisposizione di tubazione sotto traccia dell'impianto elettrico, citofonico e tv con scatole di derivazione e scatole porta frutti più n°1 quadro di distribuzione generale casa 24 moduli. Lavoro di stesura cavi elettrici ,cavi tv con montaggio interruttori e prese ha un costo che viene valutato per punto luce; (per punto luce si intende ogni singolo frutto montato in apposita scatola porta frutti) compreso di materiale e manodopera. Costo totale di manodopera con materiale riferito ad una stima di circa n°150 punti luce, calcolato per il punto luce della Ticino Matix, si ha un totale di 5.600 €.
- Quadro elettrico generale :
 - n°1 interruttore differenziale 25 A IΔN 0,03 A generale casa
 - n°1 interruttore magnetotermico 16 A per zona notte
 - n°1 interruttore magnetotermico 16 A per zona giorno
 - n°1 interruttore magnetotermico 16 A per zona terrazza
 - n°1 interruttore magnetotermico 16 A per zona cucina
- Il quadro avrà il costo compreso di materiale e manodopera di 800€.
- Lavoro di predisposizione e stesura cavi citofono, inclusa fornitura e installazione kit citofonico della serie BTicino con n°3 cornetta interna e n°1 posto esterno ha il costo totale di 600 €.
- Fornitura e posa in opera di n 10 lampade incasso "disano box" complete di lampada a basso consumo per illuminazione del terrazzo esterno con cablaggio e collaudo finale ha il costo totale di 550 €.
- Impianto TV terrestre compreso di antenna digitale installata su palo telescopico con l'ausilio di un amplificatore di segnale e appositi cavi tv, ha un costo totale di 800 €.

L'importo totale dell'impianto compreso di materiale e manodopera ha il costo di € 8.350,00 più iva come per legge.