RETE IDRICA E RETE FOGNANTE

F.P.O. DI TUBAZIONE IDRICA DA REALIZZARSI CON TUBAZIONE IN PP-R DAL 25 DAL CONTATORE FINO ALL UTENZA PER ML 15 CIRCA

COLONNA DI ADDUZIONE IDRICA DAL D. 25 PER ALIMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI E LAVANDERIA PER ML 20 CIRCA

COMPRESE L' APERTURA E LA CHIUSURA DELLE TRACCE E COLLEGAMENO AQP ML TOTALI 80

TOTALE MATERIALE E MANODOPERA

1.500.00

F.P.O. DI TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AD INNESTO DEL D. DI 110 PER COLONNA FOGNARIA PER ML 15 COMPRESO L'APERTURA, CHIUSURA DELLE TRACCE E COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA. COMPRESO LA COLONNA DI SCARICO DAL 1º PIANO AL PIANO TERRA CON COLLEGAMENTO DEL NUOVO SCARICO

IL RESTO DEI SERVIZI COMPRESA LA LAVANDERIA SARA' COLLEGATA CON LE TUBAZIONI ESISTENTI IN PVC ROSSO CON MODIFICHE DELLE STESSE E PEZZI SPECIALI DI COLLEGAMENTO TOTALE MATERIALE E MANODOPERA

TOTALE MATERIALE E MANODOPERA

1.300,00

IMPIANTO IDRICO - FOGNANTE

F.P.O. DI TUBAZIONE IDRICA DA REALIZZARSI CON TUBAZIONE IN PP-R DAL DIAMETRO 20 MM PER LE UTENZE INTERNE. LA TUBAZIONE DELL ACQUA CALDA, SARA' DEBITAMENTE COIBENTATA CON GUAINA DALLO SPESSORE DI 6 MM A CELLE CHISE.

L'IMPIANTO FOGNANTE SARA' REALIZZATO CON TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE CON INNESTI DEL TIPO A BICCHERE CON GUARNIZIONE, DEL DIAMETRO NOMINALE 110 MM E 75 MM PER RETE PRINCIPALE DI SCARICO FOGNANTE E DIAMETRO 50MM PER COLLEGAMENTO TRA UTENZA E COLONNA DI SCARICO PRINCIPALE.
SONO COMPRESI NEL PREZZO: LE PICCOLE OPERE MURARIE, LA FORMAZIONE E LA CHIUSURA PARZIALE DELLE TRACCE.

TOTALE PUNTI ACQUA PER:

PIANO PRIMO : DOCCIA, VASO, BIDET, LAVABO, LAVELLO CUCINA E ATTACCO SCALDINO PIANO TERRA : DOCCIA, VASO, BIDET LAVABO, LAVELLO CUCINA E ATTACCO SCALDINO

LOCALE LAVANDERIA: PILOZZA E LAVATRICE

PIANO COPERTURA: LAVELLO CUCINA E SCALDINO

PUNTI ACQUA ESTERNI

N°20 PUNTI ACQUA

NEL PREVENTIVO SONO COMPRESE N°2 CASSETTE DI SCARICO AD INCASSO ED I N2

ATTACCHI SOLO FREDDA PER IRRIGAZIONE

TOTALE MATERIALE E MANODOPERA

4500,00

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

F.P.O. DELLE LINEE FRIGORIFERE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FREON IN MANDATA E RITORNO, REALIZZATE IN RAME RICOTTO FORNITO IN ROTOLI, IDONEO ALL'IMPIEGO SPECIFICO, COMPLETE DI ISOLAMENTO IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON RIVESTIMENTO CON BENDA ELASTICA ANTIVAPORE ,

RETE DI CONDENSA UNITA' INTERNA REALIZZATA CON TUBAZIONE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE DEL DIAMETERO DI 32 MM DA COLLEGARE IN FOGNA MEDIANTE SIFONE PER OGNI UNITA'.

TUBO CORRUGATO DA DIAMETRO DI 25MM PER COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA U.I. E U.E. TUBAZIONE CONDIZIONAMENTO ALLOGGIATE IN CASSETTE IN PVC

TOTALE MATERIALE E MANODOPERA

800,00

N°3 PREDISPOSIZIONE LA FORNITURA DEGLI STESSI 750,00 ESCLUSA

IMPIANTO GAS

REALIZZAZIONE TUBAZIONE DI ADDUZZIONE GAS DAL PATIO ESTERNO AL PIANO COTTURA PER ML 3 CIRCA . PREDISPOSIZIONE COMPLETA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE 4 KG X GAS CHIAVE DI ARRESTO . PREDISPOSIZIONE CON TUBAZIONE IN RAME DAL D. 12 TOTALE MATERIALE E MANODOPERA 400,00

COLLEGAMENTO PIANO COTTURA ESTERNO SOTTO IL PIANO D'APPOGGIO
FORNITURA E MONTAGGIO RIDUTTORE 4KG CON FLESSIBILE INOX PER COLLEGAMENTO PIANO
COTTURA
TOTALE MATERIALE E MANODOPERA
150,00

TOTALE MATERIALE E MANODOPERA PER I LAVORI SOPRA ELENCATI PIU IVA COME PER LEGGE

9400,00

MONTAGGIO CONDIZIONATORI

MONTAGGIO SINGOLO CONDIZIONATORE 220,00* 3 UNITA' COMPRENDE IL MONTAGGIO DELLO STESSO, IL COLLEGAMENTO ELETTRICO , IL VUOTO DEL CIRCUITO E COLLAUDO IMPIANTO CON AZOTO A PRESSIONE DI 42 BAR $\qquad \qquad \in 660.00$

MONTAGGIO DEI SANITARI

IL PREZZO PER IL MONTAGGIO DEI SANITARI DA CONSIDERARE PER SINGOLO PEZZO E DI 50,00 EURO PER UNITA' NEL COSTO DEL MONTAGGIO SINGOLO NON E' PREVISTA LA FORNITURA DEI MISCELATORI E ACCESSORI PER IL MONTAGGIO: SIFONI, PILETTE RUBINETTI D'ARRESTO ECC

€ 700.00

TOTALE € 10.760,00